

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 2

İşin Adı: KARDEŞKÖY ATLETİZİM PİSTİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>Kolorifer Tesisatı


25.700.1202/DMntj: Demontaj, Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 25 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA	Adet
YANGIN DOLABI SÖKÜMÜ	
25.700.1202/Mntj: Montaj, Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 25 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA	Adet
YANGIN DOLABI MONTAJI	
25.150.1205/DMntj: Demontaj, 6,25 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu	Adet
DEPONUN MONTAJI	
25.150.1205/Mntj: Montaj, 6,25 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu	Adet
DEPONUN SÖKÜMÜ	
25.160.1105/DMntj: Demontaj, Debi-m³/h: 5-15 Basınç-mSS: 40-60, Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor	Adet
POMPALARIN MONTAJI	
25.160.1105/Mntj: Montaj, Debi-m³/h: 5-15 Basınç-mSS: 40-60, Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor	Adet
POMPALARIN SÖKÜMÜ	
25.250.2101: Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE	Adet
KALORİFET TESİSATINDA	
25.250.2304: Ø=100 mm 10 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE	Adet
KALORİFET TESİSATINDA	
25.225.3025/DMntj: Demontaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600	m
RADYATÖRLERİN SÖKÜMÜ	
25.225.3025/Mntj: Montaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600	m
PANEL RADYATÖRLERİN MONTAJI	
25.245.1103/DMntj: Demontaj, 108/3,71 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu	m
BORULARIN SÖKÜMÜ	
25.245.1103/Mntj: Montaj, 108/3,71 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu	m
BORULARIN MONTAJI	
25.260.1103/DMntj: Demontaj, 8 m³/h, Ø165, Ø65, KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)	Adet
DENGİ TANKI SÖKÜMÜ	
25.260.1103/Mntj: Montaj, 8 m³/h, Ø165, Ø65, KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)	Adet
DENGİ TANKI MONTAJI	
25.255.2008/DMntj: Demontaj, 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 300 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframalı genişleme deposu	Adet
DEPOLARIN SÖKÜMÜ	
25.255.2008/Mntj: Montaj, 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 300 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframalı genişleme deposu	Adet
DEPOLARIN MONTAJI	
25.300.1104: Dikişli siyah boru (1 1/4")	m
KALORİFET TESİSATINDA	
25.300.1105: Dikişli siyah boru 1 1/2"	m

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 2

İşin Adı: KARDEŞKÖY ATLETİZİM PİSTİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>Kolorifer Tesisatı

KALORİFER TESİSATINDA	
25.300.1106: Dikişli siyah boru 2"	m
KALORİFET TESİSATINDA	
25.300.1107: Dikişli siyah boru 2 1/2"	m
KALORİFET TESİSATINDA	
25.305.8101: PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar)	m
EKLİ PROJEYE GÖRE KALORİFER TESİSATINDA.SPIRAL KORUYUCU KILIFIN TEMİNİ MONTAJI	
25.245.3106: 7 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör	Adet
KALORİFER TESİSATINDA GİDİŞ DÖNÜŞ	
25.245.3110: 11 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör	Adet
KALORİFER TESİSATINDA DİDİŞ DÖNÜŞ	
25.350.3002/DMntj: Demontaj, Debi m³/h (3,5-7,0) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet
sirkülasyon pompalarının sökümü	
25.350.3002/Mntj: Montaj, Debi m³/h (3,5-7,0) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet
POMPALARIN MONTAJI	
25.350.3004/DMntj: Demontaj, Debi m³/h (3-6) basınç mSS (3-5), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet
BOYLER POMPALARININ SÖKÜMÜ	
25.350.3004/Mntj: Montaj, Debi m³/h (3-6) basınç mSS (3-5), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet
BOYLER POMPALARININ MONTAJI	
25.337.2102/DMntj: Demontaj, 65 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı	Adet
TORKU AYIRICI SÖKÜMÜ	
25.337.2102/Mntj: Montaj, 65 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı	Adet
TORKU AYIRICI MONTAJI	
25.327.1106/DMntj: Demontaj, 50 Ø mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yaylı tip, vidalı, PN 16	Adet
DENGİ HAVA ATICI SÖKÜMÜ	
25.327.1106/Mntj: Montaj, 50 Ø mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yaylı tip, vidalı, PN 16	Adet
HAVA ATICI MONTAJI	
25.175.1510/DMntj: Demontaj, 1500 lt - Alt serpantin:1710 lt/h (20,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)	Adet
MALZELERİN SÖKÜMÜ	
25.175.1510/Mntj: Montaj, 1500 lt - Alt serpantin:1710 lt/h (20,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)	Adet
MALZEMELERİN MONTAJI	
25.214.1005/DMntj: Demontaj, 60 kW - 69,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI	Adet
DOĞALGAZLI KAZANLARIN SÖKÜMÜ	
25.214.1005/Mntj: Montaj, 60 kW - 69,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI	Adet
KAZANLARIN MONTAJI	


yapites Ahmet DÖNMEZ
 MÜHENDİSLİK Mak. Müh.
 Güzethisar Mah. 39 Sok. No: 12 - AYDIN
 Tel: 0256 225 86 74 - 0532 408 04 40
 Güzethisar V.D. 312 000 2747