SULTANHİSAR BELEDİYESİ ATÇA MAHALLESİ 896 ADA 12 PARSELDE SOĞUK HAVA DEPOSUİNŞAATI YAPIM İŞİ MAHAL LİSTESİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Soğuk hava 1	Soğuk hava 2	Soğuk hava 3	Soğuk hava 4	koridor	enerji odası	jenaratör odası	büro	wc	teras	temel	çatı	kaldırım
1	TKDK-0078 (Özel)	sandviç panel ile duvar ve tavan yapılması	m2	X	X	X	X	X								
2	15.325.1109	trapez çatı kaplaması	m2												X	
3	15.165.1001	profil çelik ile karkas inşaat yapılması	ton												X	
4	15.335.1507	zeminde ısı yalıtımı	m2	X	X	X	X	X								
5	15.150.1005	C 25-30 pompa ile hazır beton	m3						X	X	X	X	X	X		
6	15.255.1024	membran ile yalıtım yapılması	m2						X	X	X	X	X	X		
7	15.185.1012	iş iskelesi	m3	X	X	X	X	X								
8	15.160.1001	Çelik hasır kullanılması	ton	X	X	X	X	X					X			
9	15.550.1001	profil demir kapı pencere yapılması	kg						X	X						
10	15.180.1003	düz yüzeyli B.A. Kalıbı	m2					X	X	X	X	X	X	X		
11	15.210.1004	blokaj yapılması	m3					X	X	X	X	X	X	X		X
12	15.160.1004	Q 14-28 nervürlü inşaat demiri	ton					X	X	X	X	X	X	X		
13	15.275.1101	kaba+ince sıva yapılması	m2					X	X	X	X	X				
14	15.220.1201	yığma tuğla ile duvar yapılması	m2					X	X	X	X	X				
15	15.150.1003	C 16-20 pompa ile hazır beton demirsiz	m3													X
16	15.540.1102	demir imalatın boyası	m2												X	
17	TKDK-0151 (Özel)	yalıtımlı iç kapı yapılması (soğuk hava)	m2	X	X	X	X	X								
18	15.160.1003	Q 8-12 nervürlü inşaat demiri	ton					X	X	X	X	X	X	X		
19	15.540.1215	iç cephede boya yapılması	m2						X	X	X	X				
20	15.375.1054	seramik kaplama yapılması	m2						X	X	X	X				
21	15.410.1402	mermer denizlik yapılması	mt						X	X	X	X				
22	15.535.1051	asma tavan yapılması	m2						X	X	X	X				
23	15.455.1001	pvc doğrama yapılması	kg								X	X				
24	15.470.1010	ısı cam takılması	m2								X	X				
25	15.540.1301	dış cephede boya yapılması	m2						X	X	X	X				
26	15.315.1101	yağmur oluğu yapılması	mt												X	
27	15.120.1101	hafriyat yapılması	m3											X		X
28	15.315.1002	yağmur iniş borusu	mt												X	