


# PİST ENKESİT DETAYI



Y.23.011 Q188/188 TEK SIRA HASIR ÇELİK:

Hasır Ebadı: 500 cmX 215 cm Göz aralığı 15cmX15cm

İŞ SIRASI.

Kazı yapılarak sağlam zemin tesviye edilecek.

20 cm ALT TEMEL 20 cm ÜST TEMEL yapılacak

Yapılan Dolgu Sıkıştırılacak.

10 cm C30/37 Beton atılacak.

10 cm C30/37 Beton üzerine hasırlar döşenecek.

( 50 şer cm bindirme payı ile 1 sıra döşenecek )

20 cm C30/37 Beton atılacak.

Beton dökümü sonrası helikopter perdah yapılacak

400 cm X 400 cm Derz kesilecek

Derzler temizlenerek Poliüretan mastik ile

Doldurulacaktır.

## NOTLAR :

AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, BÜTÜN ÖLÇÜLER cm.  
CİNSİNDENDİR.