

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ MUSTAFA TÜRKOĞLU ORTAOKULU ONARIM İŞİ

01-İNŞAAT

15.255.1022 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması

Bölüm	Açıklama
	wc lerde seramik altına sızdırmazlık membranı serilmesi

15.385.1070 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Bölüm	Açıklama
	tüm wc lerde duvar seramiklerinin değiştirilmesi

15.390.1008 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Bölüm	Açıklama
	okuldaki tüm wc lerin zemin seramiğinin değiştirilmesi

15.455.1001 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

Bölüm	Açıklama
	tüm wc ler ve girişlerindeki pvc kapıların değiştirilmesi

15.465.1002 Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) (Ahşap, Metal. Plastik)

Bölüm	Açıklama
	pvc kapılar için iç kilit

15.465.1010 Menteşenin yerine takılması (Ahşap, Metal. Plastik)

Bölüm	Açıklama
	pvc kapılar için menteşe

15.535.1019 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması

Bölüm	Açıklama
	yemekhane için asma tavan yapılması

15.540.1243 Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)

Bölüm	Açıklama
	tüm wc lerde tavan boyası yapılması

P-022/A DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ

Bölüm	Açıklama
	wc lerde duvar fayanslarının sökülmesi

02.01-MAKİNA TESİSATI/Sıhhi Tesisat

25.100.1024 50x65 cm yarım ayaklı tk. lavabo

Yılmaz DİLEK
Yüksek İnşaat Müh.

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ MUSTAFA TÜRKOĞLU ORTAOKULU ONARIM İŞİ

Bölüm	Açıklama
	Zemin kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (4 adet)
	1. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (4 adet)
	1. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (4 adet)
	2. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (4 adet)
	2. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (4 adet)
	3. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (4 adet)
	3. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (4 adet)
	Zemin kat bayan öğretmen WC sine (1 adet)
	1. kat erkek öğretmen WC sine (2 adet) monte edilecek

25.102.1301 Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf

Bölüm	Açıklama
	Zemin kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	1. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet) monte edilecek
	1.kız öğrenci WC sine (4 adet) monte edilecek
	2. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet) monte edilecek
	2. kat kız öğrenci WC sine (4 adet) monte edilecek
	3. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet) monte edilecek
	3. kat kız öğrenci WC sine (4 adet) monte edilecek
	Zemin kat bayan öğretmen WC sine (1 adet) monte edilecek
	1. kat erkek öğretmen WC sine (2 adet) monte edilecek

25.104.1002 Ayna takriben 40x60 cm

Bölüm	Açıklama
	Zemin kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	1. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	1. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	2. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	2. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	3.kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	3. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	Zemin kat bayan öğretmen WC sine (1 adet)
	1. kat erkek öğretmen WC sine (1 adet)

25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı

Bölüm	Açıklama
	Zemin erkek öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)

Yılmaz DİLEK
Yüksek İnşaat Müh.

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ MUSTAFA TÜRKOĞLU ORTAOKULU ONARIM İŞİ

	1. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	1. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	2. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	2.kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	3. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	3. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	Zemin kat bayan öğretmen WC sine (2 adet)
	1. kat bay öğretmen WC sine monte edilecek (2 adet)

25.110.1002 Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı

Bölüm	Açıklama
	Zemin erkek öğrenci WC monte edilecek (3 adet)
	1. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	1. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	2. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	2. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	3. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	3. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (3 adet)
	Zemin kat bayan öğretmen WC sine monte edilecek (2 adet)
	1. kat erkek öğretmen WC sine monte edilecek (2 adet)

25.112.1202 Takriben 37x77 cm. ekstra sınıf kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga wc ve tesisatı (TS 800 EN 997)

Bölüm	Açıklama
	Zemin kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (1 adet)
	1. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (1 adet)
	1. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (1 adet)
	2. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (1 adet)
	2. kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (1 adet)
	3. kat erkek öğrenci WC sine monte edilecek (1 adet)
	3.kat kız öğrenci WC sine monte edilecek (1 adet)

25.112.1250 Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı

Bölüm	Açıklama
	Zemin kat ana sınıfı WC sine 1 adet montaj yapılacak

Yılmaz DİLEK
Yüksek İnşaat Müh.

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ MUSTAFA TÜRKOĞLU ORTAOKULU ONARIM İŞİ

25.114.1101 Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) takriben 30x25x40 ekstra sınıf

Bölüm	Açıklama
	1. kat erkek öğretmen WC sine 2 adet

25.114.3101 Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra

Bölüm	Açıklama
	1. kat erkek öğretmen WC sine 1 adet montaj yapılacak

25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil)

Bölüm	Açıklama
	Bahçe çeşme muslukları (3 adet) montaj yapılacak

25.132.1002 Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri

Bölüm	Açıklama
	Zemin erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	1. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	1. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	2. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	2. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	3. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	3. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	Zemin kat bayan öğretmen WC sine (1 adet)
	1. kat erkek öğretmen WC sine (2 adet)

25.135.2002 Paslanmaz çelik kağıtlık

Bölüm	Açıklama
	Zemin kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	1. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	1. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	2. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	2. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	3. kat erkek öğrenci WC sine (4 adet)
	3. kat kız öğrenci WC sine (4 adet)
	Zemin kat bayan öğretmen WC sine (1 adet)
	1. kat erkek öğretmen WC sine (2 adet)

25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları

Bölüm	Açıklama
	Z-1-2-3. kat bay-bayan WC temiz su tesisatı montajında kullanılacak

25.305.2103 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları

Bölüm	Açıklama
-------	----------

Yılmaz DİLEK
Yüksek İnşaat Müh.

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ MUSTAFA TÜRKOĞLU ORTAOKULU ONARIM İŞİ

	Z-1-2-3. kat WC lerin montajında kullanılacak
--	-----------------------------------------------

25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Bölüm	Açıklama
	Z-1-2-3. kat bay-bayan WC lerin montajında kullanılacak

25.305.6102 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Bölüm	Açıklama
	Z-1-2-3. kat bay-bayan WC lerin montajında kullanılacak

25.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Bölüm	Açıklama
	Ana sınıfı WC tavan yatay boruların montajı yapılacak
	Zemin kat yemekhane tavan boruların montajında kullanılacak
	Zemin-1. kat-2. kat-3. kat WC yatay ve dikey boruların montajında kullanılacak

Yılmaz DİLEK
Yüksek İnşaat Müh.

Mahmut ARIKAN
Makine Mühendisi