

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ FATMA ÖZ ANAOKULU ONARIM İŞİ

01-İNŞAAT

15.220.1005 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması

Bölüm	Açıklama
	yemekhanede 2 adet özel eğitim sınıfı oluşturulması için duvar örülmesi
	depoda wc ve arşiv için duvar örülmesi

15.275.1102 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla siva yapılması (iç cephe sıvası)

Bölüm	Açıklama .
	yemekhanede 2 adet özel eğitim sınıfı oluşturulması için duvarlara siva
	arşiv ve wc için yeni duvarın sıvası

15.385.1070 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karو yapıştırıcı ile)

Bölüm	Açıklama
	yeni wc için duvar seramigi

15.390.1008 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcı ile)

Bölüm	Açıklama
	yeni wc için yer karosu

15.455.1001 benzeri imalat)

Bölüm	Açıklama
	yeni wc için 1 adet kapı

15.465.1005 Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) (Ahşap, Metal, Plastik)

Bölüm	Açıklama
	3 adet yeni ahşap kapı için iç kilit
	tüm sınıflardaki tüm ahşap kapılar için iç kilit

15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) (Ahşap, Metal, Plastik)

Bölüm	Açıklama
	3 adet ahşap kapı için kapı kolu
	tüm sınıflardaki tüm ahşap kapılar için kapı kolu

15.465.1010 Menteşenin yerine takılması (Ahşap, Metal, Plastik)

Bölüm	Açıklama
	3 adet yeni ahşap kapı için menteşe

15.510.1001 Ahşaptan masif tablah iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması


 Yılmaz DİLİL EK
 Yüksek İnsan Müh.

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ FATMA ÖZ ANAOKULU ONARIM İŞİ

Bölüm	Açıklama
	özel eğitim sınıfı için 2 adet kapı kasası
	arşiv odası için kapı kasası

15.510.1103 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takulması

Bölüm	Açıklama
	arşiv odası için ahşap kapı
	özel eğitim sınıfı için ahşap kapı

15.540.1243 Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)

Bölüm	Açıklama
	tüm okulda tavan boyası yapılması

15.540.1264 Yeni siva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boyaya yapılması (iç cephe)

Bölüm	Açıklama
	yemekhanede 2 adet özel eğitim sınıfı oluşturulması için iç boyaya
	arşiv ve wc odası için iç boyaya

15.540.1324 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esash su bazlı boyaya yapılması (dış cephe)

Bölüm	Açıklama
	tüm bahçe duvarının iç ve dış yüzeyinin boyanması

15.550.1202 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

Bölüm	Açıklama
	yenİ wc için pvc kapının kör kasa demiri

15.555.1001 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 büiniumlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

Bölüm	Açıklama
	okulun tüm çevresindeki duvar üzerine çit yapılması

KGM/18.185 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI

Bölüm	Açıklama
	depodaki ara duvarın yıkılması

02.01-MAKİNA TESİSATI/Sıhhi Tesisat

25.100.1024 50x65 cm yarımlı ayaklı tk. lavabo

Bölüm	Açıklama
	Zemin erkek WC sine monte edilecek (1 adet)

Yılmaz DILEK

Yüksek İnşaat Müh.

Mahmut ARIKAN
Makine Mühendisi

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ FATMA ÖZ ANAOKULU ONARIM İŞİ

25.112.1201 Kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga wc ve tesisatı, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997)

Bölüm	Açıklama
	5/B sınıfı WC sine monte edilecek (1 adet)
	5/A sınıfı WC sine monte edilecek (1 adet)
	5/C sınıfı WC sine monte edilecek (1 adet)
	3/A sınıfı WC sine monte edilecek (1 adet)
	3/B sınıfı WC sine monte edilecek (1 adet)
	4/A sınıfı WC sine monte edilecek (1 adet)
	4/B sınıfı WC sine monte edilecek (1 adet)
	Zemin erkek WC sine monte edilecek (1 adet)
	Zemin bayan WC sine monte edilecek (1 adet)

25.112.1250 Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı

Bölüm	Açıklama
	5/B sınıfı WC sine monte edilecek (2 adet)
	5/A sınıfı WC sine monte edilecek (2 adet)
	5/C sınıfı WC sine monte edilecek (2 adet)
	3/A sınıfı WC sine monte edilecek (2 adet)
	3/B sınıfı WC sine monte edilecek (2 adet)
	4/A sınıfı WC sine monte edilecek (2 adet)
	4/B sınıfı WC sine monte edilecek (2 adet)

25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (stüzenli rozat dahil)

Bölüm	Açıklama
	Mutfak mahaline montaj yapılacak (1 adet)

25.130.6004 Plastik lavabo ve eviye sifonu

Bölüm	Açıklama
	5/B-5/A-5/C-3/A-3/B-4/A-4/B sınıf WC lavabolarına (28 adet)

25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları

Bölüm	Açıklama
	WC temiz su tesisatında kullanılacak

25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Bölüm	Açıklama
	Zemin öğretmen WC montajında kullanılacak

25.305.6102 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Bölüm	Açıklama
	Zemin öğretmen WC montajında kullanılacak


 Mahmut ARIKAN
 Makine Mühendisi

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ FATMA ÖZ ANAOKULU ONARIM İŞİ

25.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Bölüm	Açıklama
	Zemin WC montajında kullanılacak

03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım

Mahmut ARIKAN
Mahmut ARIKAN
Mühendisi

35.170.1103 Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)

Bölüm	Açıklama
	Demontaj edilen armatür yerine 10 adet tesis edilecektir.

35.170.1107 Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)

Bölüm	Açıklama
	Demontaj edilen mevcut 140 adet armatür yerine monte edilecektir.

35.170.7201-D Demont.Tip t1-1*20 w. plexiglas flöresan armatür

Bölüm	Açıklama
	Mevcut 10 adet P-1x20 W armatür demontaj edilecektir.

35.170.7203-D Demont.Tip t1-1*40 w. plexiglas flöresan armatür

Bölüm	Açıklama
	Mevcut 140 adet P-1x40 W armatür demontaj edilecektir.

Ali SOYUÇOK
Elektrik Elektronik
Mühendisi