

**TS EN 197-1 CEMI 42.5 R PORTLAND DÖKME ÇİMENTO ALIMI 2022 İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

DÖKME ÇİMENTO :

- 1- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Parke Üretim Tesislerinde parke, bordür , şev taşı üretiminde ,yapım bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere 500 ton CEMI 42,5R Portland Dökme Çimento alınacaktır. Satın alınacak dökme çimento Türk Standartları Enstitüsü TS EN 197-1- standardına uygun olacaktır.
- 2- Bağarası kavşağındaki şantiyede bulunan Parke üretim tesislerine 1 adet 20 tonluk silo kurulacaktır. Silonun nakliyesi, montajı yükleniciye ait olacaktır. Teklif edilecek fiyata tüm bu masraflar dahil edilecek olup ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
- 3- Belediyenin belirleyeceği miktardaki dökme çimentolar Bağarası kavşağı şantiyede parke üretim tesislerinde kurulacak silo ile arıtma tesisi yanında yeni parke şantiyesinde mevcut olan 2 adet silolara teslim edilecektir.
- 4- Dökme çimentonun fabrikadan Belediyemiz Bağarası kavşağındaki şantiye ile arıtma tesisi yanındaki parke şantiyesine nakli, çimento silolarına boşaltılması yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 5- Malın teslim noktasına kadar olan nakliye ile ilgili tüm masrafları yükleniciye aittir.
- 6- İdare gerek gördüğü takdirde teslim alınan dökme çimentonun TSE standartlarına uygun olduğunu kontrol etmek için dilediği laboratuvarında analiz yaptırabilir. Buna ait giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 7- Yüklenici malzemeyi taşıtlara 60.000-Ton'u (altmışton) aşmayacak şekilde yükleyecek ve Belediye şantiyelerindeki silolara teslim edecektir. 60.000-Ton'u (altmışton) aşan malzemeler idarenin kantarında tartılamayacağı için ödenmeyecektir. Dökme çimentonun yüklendiği kantarda ve idarenin şantiyesindeki kantarda tartılacak ve hangisi az ise ödeme buna göre yapılacaktır.(Not: Belediye kantarı Söke Bağarası yolu arıtma tesisi yanında bulunmaktadır.)
- 8- Çimentonun nakliyesi ve teslim esnasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü tedbiri almak zorundadır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü kaza, hasar ve zarardan yüklenici sorumludur.
- 9- Teslimat 2022 yılı içerisinde Şantiyemizin ihtiyacı doğrultusunda partiler halinde peyderpey yapılacak olup teslimat programında değişiklik idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
- 10- İdare ihtiyacı doğrultusunda aylık teslimat miktarını azaltıp arttırabilir.
- 11- İdarenin çalışmasına engel teşkil edecek gecikmeler olmayacaktır. İdare istediği miktarda çimentoyu yazılı veya sözlü olarak talep edebilir. Yüklenicinin idarenin çalışma saatlerine ve günlerine hiçbir hak talep etmeden uymak zorundadır. İdare ihtiyacı doğrultusunda yapacağı mal talebini Sipariş tarihinden itibaren yüklenici 2 (İki) takvim günü içinde mesai saatleri içerisinde teslim etmek zorundadır.
- 12- Yüklenici teslim ettiği malların TS EN 197-1 de belirtilen TSE standartlarına uygun olmaması durumunda kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımından dolayı üretimde meydana gelmiş her türlü zararı tazmin etmeyi garanti edecektir.
- 13- Bu teknik şartname 13 (onüç) maddeden oluşmaktadır.

Taner ÇALIŞKAN
İnş Müh.



İhale Yetkilisi
Arzu ALTINÖZ
Fen İşleri Md.V.

